ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
24.08.2009

ЛУКОЙЛ ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ГЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ИМЕНИ ЮРИЯ КОРЧАГИНА

Сегодня на месторождении имени Юрия Корчагина в Каспийском море был установлен мост длиной 74,2 метра, соединивший две морские ледостойкие стационарные платформы (МЛСП) в единый комплекс.

16 августа на заданную точку был поставлен главный производственный объект месторождения – морская платформа для бурения, подготовки и транспорта нефти и газа. При этом смещение объекта по азимуту составило плюс 0,2 градуса, горизонтальное смещение – плюс 0,2 метра, а крен - 0 градусов. Для морской конструкции массой около 25 тыс. тонн такая точность установки является очень высокой.

Как ранее сообщалось, 25 мая текущего года на месторождении им Ю.Корчагина была установлена первая морская платформа с жилыми, общественными и медицинскими помещениями, а также вертолетной площадкой и спасательными средствами.

Ввод в эксплуатацию месторождения имени Юрия Корчагина запланирован на декабрь 2009 года. Месторождение расположено в 180 км от Астрахани и 240 км от Махачкалы. Глубина моря в районе месторождения составляет 11-13 метров. Запасы месторождения по категориям 3Р оцениваются в 570 млн. барр. н. э. Максимальный уровень добычи нефти и газового конденсата составляет 2,3 млн. тонн в год и 1,2 млрд. куб. м газа в год.

Тел:
E-mail: media@lukoil.com