ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
03.06.2013

ЛУКОЙЛ НАЧАЛ БУКСИРОВКУ ОПОРНЫХ БЛОКОВ ДЛЯ ЛЕДОСТОЙКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ

ЛУКОЙЛ начал транспортировку на место установки двух опорных блоков ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1) для месторождения имени Владимира Филановского в Каспийском море.

Общий вес двух опорных блоков составляет около 5 тыс. тонн. Длина каждого опорного блока - 28,3м, ширина - 23,7м, высота - 16,4м. Опорные блоки будут прикреплены ко дну моря 20 сваями, каждая из которых имеет диаметр более 2 метров, а их общий вес превышает 4 тыс. тонн. Сваи забиваются в грунт на глубину до 60 метров, что обеспечивает надежное крепление платформы, рассчитанное на возможное экстремальное воздействие льда и волн. Опорные блоки будут установлены на глубине 7 метров.

В течение лета текущего года ЛУКОЙЛ также планирует установить опорные блоки для платформы жилого модуля, центральной технологической платформы и райзерного блока. В 2014 году на опорные блоки будут установлены верхние строения платформ.

Тел:
E-mail: media@lukoil.com